



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
785

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου στην Υπάτη Ν. Φθιώτιδας, για λόγους αρχαιολογικούς 1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενότητων 10 και 11 της Κοινότητας Αρτέμιδας (Ν. Αττικής) .. 2

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αριθ. Φ 32/45263

(1)

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου στην Υπάτη Ν. Φθιώτιδας, για λόγους αρχαιολογικούς.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» ΦΕΚ 137/Α/26.7.85.
2. Το αριθ. 941/15.10.1977 (ΦΕΚ 320/Α/17.10.77) Π.Δ/τα «περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού.
3. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/54280/20.12.90 απόφαση των

Υπουργών Πολιτισμού και Αναπληρωτού Πολιτισμού ΦΕΚ (824/Α/28.12.90) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Αναπληρωτού Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» ή με εντολή Αναπληρωτού Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων Τμημάτων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.Δ. 797/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» πληροφορούμε όσους:

α) Έχουν δικαίωμα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο που απαλλοτριώθηκε δυνάμει της αριθ. 1000453/64/0010/18.1.89 κ.υα (ΦΕΚ 49/Δ/2.2.89) για αρχαιολογικούς σκοπούς στην Υπάτη Ν. Φθιώτιδας.

β) Έχουν εγγράφει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση ή με οποιοδήποτε τρόπο διεκδικούν το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε ότι η αποζημίωση που καθόρισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας με την απόφαση του αριθ. 9/11.1.90 για το ακίνητο και για τα υπερκείμενα αυτού όπως αυτά φαίνονται στο κτηματολογικό διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση απαλλοτρίωσης και στο σχετικό κτηματολογικό πίνακα έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία) και έχει εκδοθεί γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης αριθ. 1247/30.9.91 για (1.331.770) ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα μια χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα δραχμές.

γ) Η αποζημίωση αυτή είναι αποδοτέα στους δικαιούχους που θα αναγνωρισθούν σύμφωνα με το Νόμο.

Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 1991

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη
ΙΦ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(2)

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενότη-
των 10 και 11 της Κοινότητας Αρτέμιδας (Ν. Αττικής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 (παρ. 1) και 42 (παρ. 4) του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανά-
πτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 (παρ. 1α, 2) και 4 και 5 του από
16.8.1985 Π.Δ/τος «Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας
μέσα στις ΖΟΕ και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 416).

3. Τις διατάξεις του από 20.8.1985 Π.Δ/τος «Καθορισμός εντός
της ΖΟΕ Αττικής περιοχών για δεύτερη κατοικία» (Α' 456), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το από 27.6.1988 Π.Δ/γμα «Τροποποίηση ορίων πε-
ριοχών για δεύτερη κατοικία εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου
(ΖΟΕ) Ν. Αττικής» (Α' 556).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος της 17.7.1923 «Περί
σχεδίων πόλεων κ.λ.π.» Α' 228), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν
και συμπληρώθηκαν.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9 του Ν. 1577/1985 «Γενικός
Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο
13 (παρ. 1, 2, 3) του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και
Χαρτογραφίσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ)» (Α' 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3,
4) του Ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1577/1985
«ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 91).

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδ. ιδ του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

7. Την 52885/3365/1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Σύνταξη και έγκριση πολεοδο-
μικής μελέτης περιοχής δεύτερης κατοικίας «Λούτσα» (Π.Ε. 10 και 11)
της Κοινότητας Αρτέμιδας (Ν. Αττικής)».

8. Τις 58/1989 και 177/1989 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού
Συμβουλίου Αρτέμιδας.

9. Την 2/συν.48/1988 και 2/συν.6/1991 γνωμοδοτήσεις του
Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας
Ανατολικής Αττικής.

10. Την 347/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη-
μοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Έγκρινεται το πολεοδομικό σχέδιο τμημάτων των πολεοδομικών
ενότητων «10» και «11» της διαμορφωμένης περιοχής «Λούτσα» της
Κοινότητας Αρτέμιδας (Ν. Αττικής) της οποίας η χρήση για δεύτερη
κατοικία έχει προσδιοριστεί με το από 20.8.1985 Π.Δ/γμα (Α' 456) με
τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζόδρομων, κοινόχρη-
στων χώρων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρων παιδικής χα-
ράς, χώρου εκκλησίας, όπως φαίνονται στα σχετικά εννέα (9) χρωματι-
σμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1: 1000 που θεωρήθηκαν
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με
την 56045/1991 πράξη του και που αντίτυπα σε φωτοσμίχρυνση δη-
μοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Έγκρινεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός
κανονισμός της περιοχής της οποίας εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο
με το άρθρο 1 του παρόντος Π.Δ/τος.

Άρθρο 3

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους της παραπάνω περιοχής που χα-
ρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με στοιχείο Α επιτρέπονται οι
χρήσεις γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζονται με το άρθρο 3 του
από 23.2.1987 Π.Δ/τος (Α' 166) και ειδικότερα:

- Κατοικία

- Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυ-
καταστήματα)
- Γραφεία, τράπεζες, ασφαλείες, κοινωφελείς οργανισμοί
- Κτίρια εκπαίδευσης
- Εστιατόρια
- Αναψυκτήρια
- Θρησκευτικοί χώροι
- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
- Αθλητικές εγκαταστάσεις
- Πολιτιστικά κτίρια
- Πρατήρια βενζίνης
- Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης (αρτοποιεία, ζαχα-
ροπλαστεία, πλυντήρια ρούχων, καθαριστήρια, βαφεία, σιδερωτήρια
ρούχων, σύμφωνα με τον πίνακα του αριθ. 2 του Π.Δ 84/1984).

2. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπονται οι χρήσεις
αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 2 του από
23.2.1987 Π.Δ/τος (Α' 166) με εξαίρεση τους ξενώνες μικρού δυναμι-
κού.

Άρθρο 4

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προ-
κήπιο πλάτους δύο (2), τριών (3), τεσσάρων (4), πέντε (5), έξι (6) και
εννέα (9) μέτρων, όπως φαίνεται στα ίδια ως άνω διαγράμματα.

Άρθρο 5

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι
και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

Α. Για τους οικοδομήσιμους χώρους στους οποίους επιτρέπεται η
χρήση αμιγούς κατοικίας.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) τ.μ.

Β. Για τους οικοδομήσιμους χώρους στους οποίους επιτρέπεται η
χρήση γενικής κατοικίας.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τ.μ.

Γ. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 των ενότητων Α και Β θεω-
ρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

α) Τα οικοπέδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγ-
ματος έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τ.μ. και

β) τα οικοπέδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής
πολεοδομικής μελέτης και έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τ.μ.

Δ. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παρ. 1 των ενότητων Α και Β
και της ενότητας Γ, τα οικοπέδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα
εφόσον:

α) Στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτι-
ρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη πλευρά πέ-
ντε (5) μέτρα και

β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση
των διατάξεων του από 22.6.1983 Π.Δ/τος (Α' 284).

Ε. Για όλους τους οικοδομήσιμους χώρους της περιοχής ισχύουν τα
εξής:

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων, σαράντα τοις εκατό
(40%) της επιφανείας τους.

2. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

α) Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 250 τ.μ.: σαράντα εκατοστά
(0,40%).

β) Για το τμήμα του οικοπέδου από 250 - 500 τ.μ.: τριάντα εκατο-
στά (0,30%).

γ) Για το τμήμα του οικοπέδου από 500 - 1.000 τ.μ.: είκοσι εκατο-
στά (0,20%).

δ) Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 1.000 τ.μ.: δέκα εκατοστά
(0,10%).

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος
των κτιρίων που βρίσκονται στους οικοδομήσιμους χώρους με χρήση
αμιγούς κατοικίας επτά και μισό (7,5) μ. και των κτιρίων που βρίσκο-
νται στους οικοδομήσιμους χώρους με χρήση γενικής κατοικίας εννέα
(9) μέτρα.

4. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπεται η κατασκευή
στεγής ύψους μέχρι ένα και μισό (1,50) μ.

5. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).
6. Επιβάλλεται η εξασφάλιση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων μιας θέσης τουλάχιστον ανά διαμέρισμα εμβαδού πάνω από 50 τ.μ. εκτός προκηπίου.
7. Επιβάλλεται ο έλεγχος από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία κατά την εκσκαφή θεμελίων.

Άρθρο 6

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 1991

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικό DATUM

Επίπεδο Μικτομένης προβολής 3°

Μετρήσεις με σφαιρικό λ: 0° απ' Αθήνα

Προσδιορισμός θέσης των διαγραμμάτων


Προσδιορισμός θέσης των κέντρων φύλλου

Μετρήσεις με σφαιρικό λ: 0° απ' Αθήνα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Κτίρια μονόκατοικα |
| 2 | Κτίρια διώκα |
| 3 | Παράγκες |

ΧΑΙΜΑΚΑ 1:1.000



Υ.Π.Ε.Χ.Ω. - Δ.Ε. Ε.Π.Α.

ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- οριο παλαιοδομικής ενότητας γειτονίας
 ||||| αρχαιολογικής περιοχής
 ■■■■■ εντός σχεδίου περιοχής
- ρυμοτομική γραμμή
 - οικοδομική γραμμή
- Β γενική κατοικία: κατοικία - εστιατόριο - αναψυκτήρια - κέντρα διασκέδασης - ταβέρνες
 Α γενική κατοικία: κατοικία - εμπορικά καταστήματα - χώροι αναψυχής
 ΚΧ κοινοχρήστοι χώροι
 ΠΧ παιδική
 (P) χώρος στήριξης
- πεζοδ. Α αμιγής πεζοδρόμος
 πεζοδ. Β πεζοδρόμος με δυνατότητα σταθμεύσης των παρόδιων
- οριο αγωγού
 ----- οριο γαζοπλ. αγωγού
 ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ					ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Ε	Π	Β	ακουσ. ορ. σφ.	ύψος	
αμιγής κατοικία	500	12	20	Π-Ε ή ΠΤΕΡ	2 75	κατά παρέκκλιση των παρ. 108 και 109 του Ν. 284/83 (Φ.Ε.Κ. 284 Δ 7 83) θεωρούνται ορθά και οικοδομήματα με ελάχιστο εμβαδόν 100 τ.μ.
γενική κατοικία	250	10	15	Σ	2 900	
αθλοστάσιο						
κοινοτικό διοικητικό κέντρο						

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠ	Σ Δ	ΚΑΛΥΨΗ
0 - 250	0,40	40
250 - 500	0,30	30
500 - 2000	0,0	0
2000 και πάνω	0,0	0

μεγ. εκμ. 400τμ. μεγ. καλ. 250μτ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΣ
1/100000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

14/11	15/11	16/11
14/10	15/10	16/10
14/9	15/9	16/9

Γ.56045/91
Εμπειρία
πολιοδομικής μελέτης εμπειρίας
των πολιοδομικών ενότητων 108 & 11
της Ειδικότητας Αρτεμίδας (Μ.Α.Π.Π.Π.)

12. Εμπειρία
Διεύθυνση

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π1-1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΙΜΑΡΙΑ
1:1000
Σεπτέμβριος 85

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Π.Ε. 10-11
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ



Υ.ΠΕ.ΧΩ. - Δ.Ε. Ε.Π.Α. ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

----- οριο παλεοδομικής ενότητας γειτονίας

||||| // αρχαιολογικής περιοχής

----- // εντός σχεδίου περιοχής

----- ρυμοτομική γραμμή

----- οικοδομική γραμμή

Β γενική κατοικία: κατοικία - εστιατόρια - αναψυκτήρια - κέντρα διασκέδασης - ταβέρνες

αμιγής κατοικία

Α γενική κατοικία: κατοικία - εμπορικά καταστήματα - χώροι συνθραύσεως κοινών πολιτιστικά κτίρια - εστιατόρια - αναψυκτήρια

ΚΧ κοινοχρηστοί χώροι

ΠΧ παιδική χαρά

Ρ χώρος σταθμεύσης

πεζοδ. Α αμιγής πεζοδρόμος

πεζοδ. Β πεζοδρόμος με δυνατότητα σταθμεύσης των παρκοβίων

----- ορια αιγιάλου
----- οριο 1η Γεωργίας
ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

	Ε	Π	Β	αικ. αυτ.	οροφ.	υψός	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
αμιγής κατοικία	500	12	20	Π-Ε ΠΤΕΡ	2	7.5	κατά παρέκλιση των παρ. ραπάνω οικοπεδα προυπο- χόντα του Δ.τος ΖΟΕ (Φ.Ε.Κ 284 Δ 7 83) θεωρούν- ται ορτια και οικοδομώμενα με ελάχιστο εμβαδόν 100 γμ
γενική κατοικία	250	10	15	Σ	2	9.00	
οδόεργα							
κοινοτικά διοικητικό κέντρα							

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠ.	Σ Δ	ΚΑΛΥΨΗ
0 - 250	0.40	40
250 - 500	0.30	30
500 - 2000	0.0	0
2000 και πάνω	0.	0

μεγ. εκμετ. 400γμ μεγ. καλ. 250γμ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Χ.

Α. ΜΕΤΡΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

14/11	15/11	16/11
14/10	15/10	16/10
14/9	15/9	16/9

Γ. 56045/91
Εμπρόση
ολοδομική μελέτη επέκτα-
σης 2ης ενότητας 1ης
ενοχότητας, Αρτεμίδας (μ. Αρτεμίδας).

12. Σεπτέμβριος 1991
Δ/της

Γ. ΑΝΘΕΛΑΓΟΣ

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΟΥΤΣΙΑΣ
Μεθόδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	5/4/1984
Χρόνος συντάξεως	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π1-1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1:1000


ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Π.Ε. 10-11

Σεπτέμβριος 1991

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΛΕΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικό DATUM

Εγκοπή Μερκατορική προβολή 3°

Κεντρικός μεσημβρινός 11°0' απ' Αθήνα

Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος

είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κεντρου φύλλου

με φ 1: και λ 1: απ' Αθήνα

ΥΠΟΜΝΗΝ

- 1 κτίριο ανώγειον
- 2 κτίριο διώγειον
- 3 Πόλεων

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΚΑ 0236
1/1509**Υ.ΠΕ.ΧΩ. - Δ.Ε. Ε.Π.Α.**
ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

----- οριο πολεοδομικής ενότητας γειτονίας
 ||||| // αρχαιολογικής περιοχής
 ===== // εντός σχεδίου περιοχής
 --- ρυμοτομική γραμμή
 --- οικοδομική γραμμή
 [B] γενική κατοικία: κατοικία - εστιατόριο - αναψυκτήρια - κέντρα διασκέδασης - ταβέρνες
 [] αμιγής κατοικία
 [A] γενική κατοικία: κατοικία - εμπορικό καταστήματα - χώροι συναθροίσεων
 [KX] κοινόχρηστα χώροι
 [ΠΧ] ποδοκίχτο
 [P] χώρος σταθμεύσης
 πεζοδ. Α αμιγής πεζοδρομίας
 πεζοδ. Β πεζοδρομίας με δυνατότητα σταθμεύσης των παρκοβίων
 --- ορια σιγαλάν
 οριο 1^{ης} Γεωργίας
 ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ						
ΟΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ	Ε	Π	Β	οικ. και αρσφ.	υψος	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	500	12	20	Π-Ε ΠΤΕΡ	2	7.5
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ	250	10	15	Σ	2	9.00
ΣΧΟΛΕΙΑ						
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ						

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠ	ΣΔ	ΚΑΛΥΨΗ
0 - 250	0.40	40
250 - 500	0.30	30
500 - 2000	0.20	20
2000 και πάνω	0.10	
μεγ. εκμετ. 400μ ² μεγ. καλ. 250μ ²		

**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**Κέντρο Φ.Κ.
1 100000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Π.

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

14/11	15/11	16/11
14/10	15/10	16/10
14/9	15/9	16/9

Γ. 56045/41
 Εμπειρία
 Διοδομικής μελέτης επιτάξεων των
 Διοδομικών ενότητων 10 & 11 της
 Διοδομικής Αρτεμίδας (Μ. Αττικής).

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1984
 ΔΙΟΝΤΗΣ

Γ. ΑΠΟΙΟΤΟΛΟΓΟΣ

ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗ Μεθόδους συνταξίας Φωτοληψία Χρόνος συνταξίας	ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΥΙΣΙΑΣ Φωτογραφική 5/4/1984 1984 - 1985
---	---

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**ΚΑΡΤΗΣ**
Π1-1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΑΙΜΑΛΑ
1:1000ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Π.Ε. 10-11

Σεπτέμβριος 88

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ, Θ/ΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικό DATUM

Εγκρίσει Μεταφορική προβολή 3^η

Κεντρικός μεσημβρινός Α:00 απ' Αθήνα

Ο αριθμητικός τετραγωνισμός του διαγράμματος

είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κέντρου φύλλου

με φ: και λ: απ' Αθήνα.

ΤΡΟΦΗΜΑ

- | | |
|---|------------------|
| 1 | Κτίρια αστάχων |
| 2 | Κτίρια τσιμέντου |
| 3 | Παλαιοκτίρια |

ΜΑΙΜΑΝΑ 1:1.000

ΚΑ 02.36
1/16.09

Υ.ΠΕ.ΧΩ. - Δ.Ε.

Ε.Π.Δ.
ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- οριο πολεοδομικής ενότητας γείτονος
 ===== // αρχαιολογικής περιοχής
 ===== // εντός σχεδίου περιοχής
 --- ρυμοτομική γραμμή
 --- οικοδομική γραμμή
 [Β γενική κατοικία: κατοικία, εστιατόριο, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες
 αμιγής κατοικία
 Α γενική κατοικία: κατοικία, εμπορικά καταστήματα, χώροι συναθροίσεως
 ΚΧ κοινόχρηστοι χώροι
 ΠΧ παιδική χαρά
 (Ρ) χώρος στάθμευσης
 πεζοδ. Α αμιγής πεζοδρόμος
 πεζοδ. Β πεζοδρόμος με δυνατότητα στάθμευσης των πορδίων
 --- οριο σιγιάλου
 οριο γλ. Γεωργίας
 ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΙΣ

	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ						ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Ε	Π	Β	οικ. ουσ. οροφ.	υψος		
αμιγής κατοικία	500	12	20	Π-Ε Π-ΤΕΡ	2 7.5		κατά παρέκκλιση των πο- ρδίων οικπέδο προπα- χοντα του Δ.Λος ΖΟΕ (Φ.Ε.Κ. 284 Δ.7/83) θεωρούν- ται αρτία και οικοδομήσιμο με ελάχιστο εμβαδόν 100 τ.μ.
γενική κατοικία	250	10	15	Σ	2	9.00	
σχολείο							
κοινοτικό διοικητικό κέντρο							

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠ.	Σ Δ	ΚΑΛΥΨΗ
0 - 250	0.40	40
250 - 500	0.30	30
500 - 2000	0.20	20
2000 και πάνω	0.10	

ΜΕΓ. ΕΚΜΕΤ. 400μ² ΜΕΓ. ΚΑΛ. 250μ²

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣΚέντρο Φ.Χ.
1:100000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

14/11	15/11	16/11
14/10	15/10	16/10
14/9	15/9	16/9

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΑΡΤΗΣ

Π1-1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΛΥΨΗ

1:1000

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ
Π.Ε. 10-11

Σεπτέμβριος 85

Ο.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΟΥΤΣΙΑΣ
Μέσος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	5/4/1984
Χρόνος συντάξεως	1984 - 1985

ΚΑ 02.36
17/15.10**Υ.ΠΕ.ΧΩ. - Δ.Ε.** Ε.Π.Α.
ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

----- οριο πολυενοδομικής ενότητας γειτονίας

||||| / ορχηολογικής περιοχής

■■■■■■ / εντός σχεδίου περιοχής

ρυμοτομική γραμμή

οικοδομική γραμμή

Β γενική κατοικία κατοικία εστιατήριο αναψυκτήριο κέντρο διασκέδασης
τοβερνές

ομιγής κατοικία

ΚΧ γενική κατοικία κατοικία εμπορικό καταστήματα χωράι συνοθροισμός
κοινού πολιτιστικό κτίριο εστιατήριο αναψυκτήριο

ΠΧ κοινόχρηστοι χωράι

Ρ ηθική χωράι

πεζοδ A ομιγής πεζοδρόμος

πεζοδ Β πεζοδρόμος με δυνατότητα σταθμεύσεως των παρκοίων

οριο οικόλου
οριο οικόλου / οικόλου Ε.Π.Α.

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

	Ε	Π	Β	οικ.αυτορ.αφ.	υψος	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ομιγής κατοικία	500	12	20	Π-Ε 2 ΠΤΕΡ	7,5	κατά παρέκκλιση των πα- ραπάνω οικοπέδων προσημ. χοντα του Δ. της ΖΟΕ (Φ.Ε.Κ 284 Δ 7 831) θωρακ. ται ορία και οικοδομ.ορ. με ελάχιστο εμβαδόν 100 τ.μ
γενική κατοικία	250	10	15	Σ 2	9,00	

αρχαία

καινοτικό
διοικητική
κέντρο**ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠ****Σ Δ****ΚΑΛΥΨΗ**

0 - 250	0,40	40
250 - 500	0,30	30
500 - 2000	0,0	0
2000 και πάνω	0,	0

μεγ. επιμ. 400τ.μ. καλ. 250μ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΕΤΕΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ14 11 15 11 16 11
14 10 15 10 16 10
14 9 15 9 16 9Γ. 56045/91
Εμπιστο-
ποδοδομική μελέτη των
των ποδοδομικών ενότητων 10511
της Κοινότητας Αργιμίδας (Σ. Αττικής).12 Σεπτεμβρίου 1991
Διεύθυνση

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΑΡΤΗ

Π1-1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΜΑΚ.
1:1000
Σεπτέμβριος 85ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Π.Ε. 10-11

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
Μεθοδός συντάξης
Φωτοληψία
Χρόνος συντάξεωςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Φωτογραφική
014/384

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΥΜ

Εγκυρία Μετατοτική προβολή 3"

Κεντρικός μετατοπισμός 1:00" απ' Αθήνα

Ο περιμετρικός περσώνισμος του διαγράμματος

είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κέντρου φύλλου

με φ: και λ: απ' Αθήνα.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Κτίρια μονόκατα |
| 2 | Κτίρια διώκατα |
| 3 | Παύση |

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1.000



Υ.Π.Ε.Χ.Ω. - Δ.Ε.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- οριο πολεοδομικής ενότητας γειτονίας
- ΜΕΤΡΗΣΗ // αρχαιολογικής περιοχής
- ΕΠΙΣΤΑΣΗ // εντός σχεδίου περιοχής
- οριοτομική γραμμή
- οικοδομική γραμμή
- Β γενική κατοικία: κατοικία, εστιατόριο, ατομική κτίρια, κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες
- Α γενική κατοικία: εστιατόριο, εμπορικά καταστήματα, χώροι συναντήσεων, κοινό - πολιτιστικά κτίρια, εστιατόριο, ατομική κτίρια
- ΚΧ κοινοχρήστοι χώροι
- ΠΧ παιδική χαρά
- Ρ χώρος σταθμεύσης
- πεζοδ. Α αμιγής πεζοδρόμος
- πεζοδ. Β πεζοδρόμος με δυνατότητα σταθμεύσης των παρόδων
- οριο διείσδυσης
- οριο γειτονίας
- ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ						ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Ε	Π	Β	ακμ. οροφ. υψος	Π.Ε. ή ΠΤΕΡ	Σ	
αμιγής κατοικία	500	12	20	2	7.5	12	κατά παρέκκλιση των παραπάνω οικοπέδα προσαρτάται του Δ/τος ΖΟΕ (Φ.Ε.Κ. 284 Δ 7 83) θεωρούνται, όρια και οικοδομήματα με ελάχιστο εμβαδόν 100 τ.μ.
γενική κατοικία	250	10	15	2	9.00	15	
σχολεία							
κοινοτικά διοικητικά κέντρα							

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠ.	Σ Δ	ΚΑΛΥΨΗ
0 - 250	0.40	40
250 - 500	0.30	30
500 - 2000	0.20	20
2000 και πάνω	0.10	10

ΜΕΥ. ΕΚΜΕΤ. 400τμ ΜΕΥ. ΚΟΛ. 250μτ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κέντρο Φ.Χ. 1 100000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

14/11	15/11	16/11
14/10	15/10	16/10
14/9	15/9	16/9

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΑΡΤΗΣ Π1-1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΑΙΜΑΝΑ 1:1000

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ Π.Ε.10-11

Σεπτέμβρης 88

Ν ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΟΥΤΣΙΑΣ
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	5/4/1984
Χρόνος συντάξεως	1984-1985



ΚΑ.023
1/16.10**Υ.ΠΕ.ΧΩ. - Δ.Ε. Ε.Π.Α.**
ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

----- οριο πολεοδομικής ενότητας γειτονίας
 ||||| αρχαιολογικής περιοχής
 ===== εντός σχεδίου περιοχής
 - ρυμοτομική γραμμή
 - ακαδομική γραμμή
 Β γενική κατοικία - κατοικία - εστιατήριο - αναψυκτήριο - κέντρο διασκέδασης - ταβέρνες
 Α αμιγής κατοικία
 ΚΧ γενική κατοικία - κατοικία - εμπορικά καταστήματα - χώροι αναψυχής και πολιτιστικά κτίρια - εστιατήρια - αναψυκτήρια
 ΠΧ παιδική χαρά
 Ρ χώρος σταθμεύσεως
 πεζοδ. Α αμιγής πεζοδρόμος
 πεζοδ. Β πεζοδρόμος με δυνατότητα σταθμεύσεως των πορabicων
 ορια αγωγού
 οριο δ. διαφυγής
 ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

	Ε	Π	Β	ακ. σ. οροφ.	υψος	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
αμιγής κατοικία	500	12	20	Π-Ε ΠΤΕΡ	2 7.5	κατά παρέκκλιση των πο- ρικών οικοπέδων προσημ- χοντα του Δ.τος ΖΟΕ 10 ΕΚ 284 & 7 831 θεωρούν- ται αρτία και οικοδομήματα με ελάχιστο εμβαδόν 100 τμ
γενική κατοικία	250	10	15	1	2 9.00	
σχολεία						
κοινοτικό διοικητικό κέντρο						

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠ.	Σ Δ	ΚΑΛΥΨΗ
0 - 250	0.40	40
250 - 500	0.30	30
500 - 2000	0.0	0
2000 και πάνω	0.	


ΜΕΥ. ΕΚΜΕΤ400τμ ΜΕΥ. ΚΑΛ. 250μτ

**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**Κέντρο Φ.Χ.
1 1000000

ΔΕΥΤΕΡΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣ

14/11	15/11	16/11
14/10	15/10	16/10
14/9	15/9	16/9




ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΛΟΥΤΣΙΑΣ
Μεθόδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	1/1984
Χρονος συντάξεως	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**ΧΑΡΤΗΣ**
Π1-1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΜΑΚΑ
1:1000
Σεπτέμβρης - 85ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Π.Ε.10-11
Ν ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Γ. 56045/91
 ΕΓΚΛΗΤΗ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
 ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ
 (Ν. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ)

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1991
 ΑΥΤΗ

Γ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ

438 600
 22 4 300

Ελληνικό DATUM

Εγκρίσει Μετατομική προβολή 3°

Κεντρικός μετατόμικος 1:0° απ' Αθήνα

Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος

είναι της προβολής HATT του κέντρου φύλλου

με φ :

και λ :

απ' Αθήνα.

ΥΠΟΜΟΝΗ

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Κτίρια μονότομα |
| 2 | Κτίρια διόρονα |
| 3 | Κατασκευές |

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1.000